

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๑ (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒๔ ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๔๓๘,๖๑๖.๒๔	๑.๓๓๖๕	๕๘๖,๒๑๐.๖๐	
๓	ประเภทงาน ชลประทาน				
	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘๙,๒๑๐.๖๐	ปรับลดเศษ
	เป็นเงินประมาณ			๕๘๘,๙๒๐.๐๐	๒๙๐.๖๐ บาท
	ตัวอักษร ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ตรวจสอบ,ประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวินัย กู๋นาม)

เห็นชอบ พันจ่าโท..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

(มณู ศิริรัตน์)

อนุมัติ สิบเอก.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
(วัลลภ แจ่มจำรัส)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘๑ (หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๒๔ ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ ๐๒๓.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นนาม

แบบเลขที่ -

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานถนน คสล.								
๑.	ทรายหยาบรองพื้น	๕๖.๒	ลิป.ม.	๓๗๐	๒๐,๗๙๔	-	-	๒๐,๗๙๔	พาณิชย์จังหวัด (ม.ย.๕๘)
๒.	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๖๘.๖๐	ลิป.ม.	๑,๙๐๐	๓๒๐,๓๔๐	๒๔๐	๔๐,๔๖๔	๓๖๐,๘๐๔	พาณิชย์จังหวัด (ม.ย.๕๘)/บัญชีค่าแรง
๓.	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๒๒๓.๗๗	กก.	๒๒	๔,๙๒๒.๙๔	-	-	๔,๙๒๒.๙๔	พาณิชย์จังหวัด (ม.ย.๕๘)/บัญชีค่าแรง
๔.	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๕	กก.	๔๐	๒๐๐	-	-	๒๐๐	พาณิชย์จังหวัด (ม.ย.๕๘)/บัญชีค่าแรง
๕.	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Dia ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๑,๑๒๔	ตร.ม.	๒๕	๒๘,๑๐๐	-	-	๒๘,๑๐๐	พาณิชย์จังหวัด (ม.ค.๕๘)/บัญชีค่าแรง
๖.	ค่าไม้แบบ ๑" x ๖" (๑ x ๖" x ๔.๐๐ x ๕๐ แผ่น)	๒๗.๓๖	ลิป.ฟ.	๔๐๐	๑๐,๙๔๔	๓๐	๘๒๐	๑๑,๗๖๔.๘๐	พาณิชย์จังหวัด (ม.ค.๕๘)/บัญชีค่าแรง
๗.	หยอดร่องรอยต่อคอนกรีต	๓๐	ลิตร	๑๕	๔๕๐	-	-	๔๕๐	พาณิชย์จังหวัด (ม.ค.๕๘)/บัญชีค่าแรง

๘.	หินคลุกไหล่ทาง (๐.๕๐ เมตร)	๔๒.๑๕	ลบ.ม.	๒๗๐	๑๑,๓๘๐.๕๐	-	-	๑๑,๓๘๐.๕๐	พานิชย์จังหวัด (ม.ค.๕๘)
๙.	ตะปู	๕	กก.	๔๐	๒๐๐	-	-	๒๐๐	คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง					๓๘๗,๓๓๑.๔๔		๔๑,๒๘๔.๘๐	๔๓๘,๖๑๖.๒๔	