

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพญาไม้ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑๓๐,๓๔๖.๔๐	๑.๓๓๖๕	๑๗๔,๒๐๗.๙๖	
๓	ประเภทงาน ชลประทาน				
	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๗,๒๐๗.๙๖	ปรับลดเศษ
	เป็นเงินประมาณ			๑๗๗,๒๐๐.๐๐	๗.๙๖ บาท
	ตัวอักษร หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ตรวจสอบ,ประมาณการ..... ผอ.กองช่าง

(นายวินัย กู๋นาม)

เห็นชอบ พันจ่าโท..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

(มณู ศิริรัตน์)

อนุมัติ สิบเอก.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
(วัลลภ แจ่มจำรัส)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพญาไม้ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

(หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กู้นาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๑๖.๘๐	ลิป.ม.	๓๗๐	๖,๒๑๖	-	-	๖,๒๑๖	คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๕๐.๔๐	ลิป.ม.	๑,๘๐๐	๙๐,๗๒๐	๒๔๐	๑๒,๐๙๖	๑๐๒,๘๑๖	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๓	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม.	๗.๒๐	กก.	๒๒	๑๕๘.๔๐	-	-	๑๕๘.๘๐	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๔	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๓.๐๐	กก.	๔๐	๑๒๐	-	-	๑๒๐	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๕	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Dia ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๓๓๖	ตร.ม.	๒๕	๘,๔๐๐	-	-	๘,๔๐๐	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๖	ไม้แบบ ๑" x ๖" x ๔.๐๐x๔๐	๒๑.๘๘	ลิป.ฟ.	๔๐๐	๘,๗๕๒	-	-	๘,๗๕๒	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๗	หินคลุก (ใหญ่ทางหินคลุก ๐.๕๐ ม.)	๑๒.๖๐	ลิป.ม.	๒๙๐	๓,๖๕๔	-	-	๓,๖๕๔	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)

๘	หยอดร่องรอยต่อคอนกรีต	๑๐	ลิตร	๑๕.๐๐	๑๕๐	-	-	๑๕๐	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
๙	ตะปู	๒	กก.	๕๐	๘๐	-	-	๘๐	พานิชย์จังหวัด (มิ.ย.๕๘)
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				-	๑๑๘,๒๕๐.๕๐		๑๒,๐๙๖	๑๓๐,๓๔๖.๕๐	