

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ชอยโค่นอนอิน) ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งกลม ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๒ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๓ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ ๐๒๓. กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 ประมาณการโดย นายนิภากร ชูปานกลีบ
 แบบเลขที่
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาดังกล่าว	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTRES)								
	๑.๑ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	๑๖๒.๕๐	๑๑๗.๘๒	๑๙,๑๓๓.๙๖	๑.๓๖๕๒	๑๖๐.๗๓	๒๖,๑๐๒.๕๕	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
๒	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	๒.๑ งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)								
	๒.๒ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)								
	๒.๓ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ B (R.C.DITCH TYPE B) (DWG.NO.DS-๕๐๖)	เมตร	๑๖.๑๐	๒๒๕๐.๙๔	๓๖,๘๘๔.๑๓	๑.๓๖๕๒	๓๑,๑๒๕.๓๐	๕๐,๓๑๗.๓๓	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
	๒.๔ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. อย่างชุมชน แบบตัวยู พร้อมฝาปิดแบบ ก๓๐ (รัน-๓๐๑/๕๖)	เมตร	๒๑๕.๙๐	๒๒๕๐.๙๔	๔๘๕,๖๑๓.๙๔	๑.๓๖๕๒	๓๑,๑๒๕.๓๐	๖๗๔,๗๕๒.๓๔	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดยใช้วิธีการคิดตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
รวม					๕๕๐,๖๓๒.๐๓			๗๕๑,๑๗๒.๒๒	

ผลรวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้าง = ๕๕๐,๖๓๒.๐๓
 ค่า Factor F งานก่อสร้าง = ๑.๓๖๕๒

พันจําโท..... ประธานคณะกรรมการ
 (ธนิช ศิริรัตน์)
 (นางรุ่งวิภา เอี่ยมสำอางค์)
 กรรมการ

(นายนิภากร ชูปานกลีบ)
 กรรมการ