

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย รางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อม  
 บ่อพักทรงกระบอก ๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ ถนนทั้งสองข้างวางรางกว้างข้างละ ๑.๑๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๘๐  
 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ Ø ๑๕๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน  
 ประเภทการโดย นายนิภากร ชูปานกลีบ  
 ประเภทราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	๑๖๒.๕๐	๑๑๗.๘๒	๑๙,๑๓๓.๙๗	๑.๓๖๕๑	๑๖๐.๗๓	๒๖,๑๐๒.๕๖	พามีจ้งหวัดโดยใช้วิธีการคำนวณของกรมบัญชีกลาง
๒	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) ๒.๑ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	๘๗๔	๖๔๑.๙๓	๕,๖๑๐.๕๗	๑.๓๖๕๒	๘๗๕.๗๒	๗,๖๕๓.๘๐	พามีจ้งหวัดโดยใช้วิธีการคำนวณของกรมบัญชีกลาง
๓	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) ๓.๑ งานผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)								
	๓.๒ ผิวทางบอร์คเมนต์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	๑๗๔.๘๐	๑๘๔.๘๒	๓๒,๓๐๖.๕๓	๑.๓๖๕๒	๒๕๒.๑๓	๔๔,๐๗๒.๕๗	พามีจ้งหวัดโดยใช้วิธีการคำนวณของกรมบัญชีกลาง

รายการประมาณราคาตักก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๕ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย รังนกวาง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อม  
 บ่อพักทกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๘ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ ถนบหนังสือข้างรางกว้างข้างละ ๑.๑๕ เมตร ยาว ๗๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๘๐  
 ตร.ม. พร้อมฝังท่อ Ø ๑๕๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน  
 ประมาณการโดย นายนิภากร ชูปานกลีบ  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หวาน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย คูณ Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	๓.๓ รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	๓๔.๕๐	๑๕๖.๘๙	๕,๔๑๒.๗๑	๑.๓๖๔๒	๒๑๔.๐๓	๗,๓๘๔.๐๒	พินิจจังหวัดโดยใช้วิธีการ คำนวณของกรมบัญชีกลาง
	๓.๔ รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น (DUMMY JOINT)	เมตร	๑๘๐	๔๕.๘๙	๘,๒๖๐.๒๐	๑.๓๖๔๒	๖๒.๖๐	๑๑,๒๖๘.๕๖	พินิจจังหวัดโดยใช้วิธีการ คำนวณของกรมบัญชีกลาง
๔	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS )								
	๔.๑ งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)								
	๔.๒ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)								
	๔.๓ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบ A (R.C.ditch type A) (DWG.NO.DS-๔๐๖)	เมตร	๑๘๐	๒,๒๔๔.๕๒	๔๑๓,๐๘๕.๖	๑.๓๖๔๒	๓,๑๓๐.๗๓	๕๖๓,๕๗๑.๓๗	พินิจจังหวัดโดยใช้วิธีการ คำนวณของกรมบัญชีกลาง
<b>รวม</b>					<b>๔๘๓,๘๐๙.๔๘</b>			<b>๖๖๐,๐๑๒.๘๘</b>	