

**สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง**

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพี่แม่ถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง

ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (จำนวน ๒๓ บ่อ) พร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ จำนวน ๑ ชุดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๔๙,๒๕๐.๕๘	๑.๓๐๗๔	๙๗๙,๕๗๐.๒๐	
๒	ประเภทงานทาง				
	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๙๘๒,๕๗๐.๒๐	ปรับลดเศษ
	เป็นเงินประมาณ			๙๘๒,๕๐๐.๐๐	๗๐.๒๐ บาท
	ตัวอักษร แก้วแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพี่แม่ถึงบ้านช่างดม หมู่ที่ ๔ บ้านเพ็ญ ขนาด Ø ๑ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (จำนวน ๒๓ บ่อ) พร้อมติดตั้งประตู เปิด - ปิดน้ำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นงาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
๑	ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø ๑ ม. ชั้น ๓	๒๑๗	ท่อน	๑,๓๐๐	๒๘๒,๑๐๐	-	-	๒๘๒,๑๐๐	พาณิชย์จังหวัด	
๒	บ่อพักสำเร็จรูป (รวมฝา)	๒๓	บ่อ	๕,๕๐๐	๑๒๖,๕๐๐	-	-	๑๒๖,๕๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๓	ปูนยาแนว	๑๑.๗๗	ถุง	๑๓๐	๑,๕๓๐.๑	-	-	๑,๕๓๐.๑	กรมบัญชีกลาง	
๔	ทรายหยาบ	๑.๘๔	ลิป.ม.	๓๙๗	๗๓๐.๔๘	-	-	๗๓๐.๔๘	พาณิชย์จังหวัด	
๕	ดินถมเพื่อปรับระดับคลอง	๔๖๖	ลิป.ม.	๒๕๐	๑๑๖,๕๐๐	-	-	๑๑๖,๕๐๐	พาณิชย์จังหวัด	
๖	ขุดดิน	๑๘๖.๔๐	ลิป.ม.	-	-	๒๕	๔,๖๖๐	๔,๖๖๐	กรมบัญชีกลาง	
๗	ค่าวางท่อและกลบกลับ	๒๑๗	ท่อน	-	-	๕๑๐	๑๑๐,๖๗๐	๑๑๐,๖๗๐	กรมบัญชีกลาง	
๘	ค่าขนส่ง	๕	เที่ยว	-	-	๖๙๐	๓,๔๕๐	๓,๔๕๐	กรมบัญชีกลาง	
๙	รองพื้นท่อ แผ่นพื้นสำเร็จรูป	๑๒๖	เมตร	๑๑๐	๑๓,๘๖๐	-	-	๑๓,๘๖๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๑๐	ดินถมกลบหลังท่อ	๒๑๗	ลิป.ม.	๒๕๐	๕๔,๒๕๐	-	-	๕๔,๒๕๐	พาณิชย์จังหวัด	
๑๑	ประตูน้ำพร้อมหูช้าง	๑	ชุด	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	-	๓๕,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
<b>รวมค่าแรง + วัสดุ</b>						๖๓๐,๔๗๐.๕๘		๑๑๘,๗๘๐	๗๔๙,๒๕๐.๕๘	

