

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร พร้อมฝังท่อ - ข้ามถนน เพื่อเชื่อมต่อรางระบายน้ำ ๑ ชุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

| ลำดับที่ | รายการ | รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|-----------------------------------|----------|---|------------------------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | ๕๐๘,๔๒๘.๕๘ | ๑.๓๐๗๔ | ๖๖๔,๗๑๙.๕๒ | |
| ๒ | ประเภทงานทาง | | | | |
| ๓ | ประเภทงาน ชลประทาน | | | | |
| | ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | | | ๓,๐๐๐ | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | ๖๖๗,๗๑๙.๕๒ | ปรับลดเศษ ๑๙.๕๒ บาท |
| | เป็นเงินประมาณ | | | ๖๖๗,๗๐๐.๐๐ | |
| | ตัวอักษร หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน | | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร พร้อมฝังท่อ - ข้ามถนน เพื่อเชื่อมต่อวางระบายน้ำ ๑ ชุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นนาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|-----------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | ราคาหน่วย ละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| | งาน วางระบายน้ำ | | | | | | | | |
| ๑ | ปริมาณดินขุด | ๑๔๕.๗๔ | ลบ.ม. | - | - | ๒๕ | ๓,๖๔๓.๕ | ๓,๖๔๓.๕ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๒ | ทรายหยาบรองพื้น | ๑๒.๑๔ | ลบ.ม. | ๔๒๐ | ๕,๐๙๘.๘๐ | - | - | ๕,๐๙๘.๘๐ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๓ | คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.) | ๙๕.๔๒ | ลบ.ม. | ๑,๘๖๔ | ๑๗๗,๘๖๒.๘๘ | ๓๐๐ | ๒๘,๖๒๖ | ๒๐๖,๔๘๘.๘๘ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๔ | เหล็ก RB Ø ๙ มม. | ๑๑,๔๒๘.๐๘ | กก. | ๑๙ | ๒๑๗,๑๓๓.๕๒ | ๔ | ๔๕,๗๑๒.๓๒ | ๒๖๒,๘๔๕.๘๔ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๕ | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘ | ๒๐๐ | กก. | ๔๐ | ๘,๐๐๐ | - | - | ๘,๐๐๐ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๖ | ท่อ PVC Ø ๑ ^๑ / _๒ นิ้ว ๑๓.๕๐ | ๒๐.๖๐ | เส้น | ๑๐๐ | ๒,๐๖๐ | - | - | ๒,๐๖๐ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๗ | ไม้ ๑ ^๑ / _๒ x ๓" | ๔.๔๒ | ลบ.ฟ | ๔๐๐ | ๑,๗๖๘ | - | - | ๑,๗๖๘ | พาณิชย์จังหวัด |
| ๘ | ไม้แบบข้างรางไม้อัด | ๑๒ | แผ่น | ๒๐๐ | ๒,๔๐๐ | - | - | ๒,๔๐๐ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๙ | ไม้แบบฝาราง (ไม้อัด) | ๓๐ | แผ่น | ๒๐๐ | ๖,๐๐๐ | - | - | ๖,๐๐๐ | พาณิชย์จังหวัด |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๗ เมตร พร้อมฝังท่อ - ข้ามถนน เพื่อเชื่อมต่อรางระบายน้ำ ๑ ชุด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นนาม

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | | | | ราคาหน่วย ละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | ราคา หน่วยละ (บาท) | จำนวนเงิน (บาท) | | |
| ๑๐ | ไม้แบบไม้สนหรือไม้ยูคา | ๗๙.๒๕ | ท่อน | ๒๐ | ๑,๕๘๕ | - | - | ๑,๕๘๕ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๑๑ | ตะปู | ๗ | กก. | ๔๐ | ๒๘๐ | - | - | ๒๘๐ | พานิชจังหวัด |
| ๑๒ | ค่าเครื่องจักรขนย้ายดินชุด | ๒๙ | เที่ยว | ๑๐๐ | ๒,๙๐๐ | - | - | ๒,๙๐๐ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๑๓ | ค่าแรงประกอบแบบ | ๑๖๑ | ตร.ม. | - | - | ๑๐๐ | ๑๖,๑๐๐ | ๑๖,๑๐๐ | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๑๔ | ท่อ คสล Ø ๐.๔๐ เมตร | ๗ | ท่อน | ๕๐๐ | ๓,๕๐๐ | - | - | ๓,๕๐๐ | พานิชจังหวัด |
| ๑๕ | คอนกรีตเททับหลังท่อ หนา ๐.๑๕ เมตร | ๐.๕๔ | ลบ.ม. | ๑,๘๖๔ | ๑,๐๐๖.๕๖ | ๓๐๐ | ๑๖๒ | ๑,๑๖๘.๕๖ | พานิชจังหวัด |
| ๑๖ | แผ่นพื้นสำเร็จรูป | ๖ | เมตร | ๑๐๐ | ๖๐๐ | - | - | ๖๐๐ | พานิชจังหวัด |
| ๑๗ | เหล็ก wire mesh | ๓.๖ | ตร.ม. | ๒๕ | ๙๐ | - | - | ๙๐ | พานิชจังหวัด |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง | | | | | ๔๓๐,๒๘๔.๗๖ | | ๗๘,๑๔๓.๘๒ | ๕๐๘,๔๒๘.๕๘ | |