

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๐ ต่อจากถนนเดิมออกฝั่งซ้ายหอพักวิศร่า หมู่ ๔ บ้านเพ็ญ

ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ (หรือตามสภาพพื้นที่) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๒๘๓,๓๔๘	๑.๓๐๗๔	๓๗๐,๔๕๐.๔๔	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงาน ชลประทาน				
	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๗๓,๔๕๐.๔๔	ปรับลดเศษ
	เป็นเงินประมาณ			๓๗๓,๔๕๐.๐๐	๐.๔๔ บาท
	ตัวอักษร สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ตรวจสอบ,ประมาณการ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวินัย กู้นาม)

เห็นชอบ พันจำโท.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

(ธนะ ศิริรัตน์)

อนุมัติ สิบเอก.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

(วัลลภ แจ่มจำรัส)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๐ ต่อจากถนนเดิมออกฝั่งซ้ายหอพักวิศรา หมู่ ๔ บ้านเพ็ญ ขนาบรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ (หรือตามสภาพพื้นที่) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี **แบบเลขที่ -**

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน **เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน**

ประมาณการโดย นายวินัย กู้นาม **ประมาณราคาเมื่อวันที่**

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งาน รางระบายน้ำ								
๑	ปริมาณดินขุด	๙๔.๐๘	ลิป.ม.	-	-	๒๕	๒,๓๕๒	๒,๓๕๒	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๗.๘๔	ลิป.ม.	๔๒๐	๓,๒๙๒.๘	-	-	๓,๒๙๒.๘	พาณิชย์จังหวัด
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๑๐ กก./ตร.ชม.)	๗.๘๔	ลิป.ม.	๑,๖๑๙	๑๒,๖๙๒.๙๖	๓๐๐	๒,๓๕๒	๑๕,๐๔๔.๙๖	พาณิชย์จังหวัด
๔	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ชม.)	๖๑.๖๐	ลิป.ม.	๑,๗๓๙	๑๐๗,๑๒๒.๔	๓๐๐	๑๘,๔๘๐	๑๒๕,๖๐๒.๔	พาณิชย์จังหวัด
๕	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๔,๙๑๕.๘๔	กก.	๑๙	๙๓,๔๐๐.๙๖	๓.๔	๑๖,๗๑๓.๘๕	๑๑๐,๑๑๔.๘๑	พาณิชย์จังหวัด
๖	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๘๐	กก.	๔๑	๓,๒๘๐	-	-	๓,๒๘๐	พาณิชย์จังหวัด
๗	ท่อ PVC Ø ๑ ๑/๒"	๑๔.๕๖	เส้น	๑๐๐	๑,๔๕๖	-	-	๑,๔๕๖	พาณิชย์จังหวัด
๘	ไม้แบบ ๑ ๑/๒ x ๓"	๑๗.๑๘	ลิป.ฟ.	๔๐๐	๖,๘๗๒	-	-	๖,๘๗๒	พาณิชย์จังหวัด
๙	ไม้แบบข้างรางไม้อัด	๑๐	แผ่น	๒๐๐	๒,๐๐๐	-	-	๒,๐๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๑๐ ต่อจากถนนเดิมออกฝั่งซ้ายหอพักวิศรา หมู่ ๔ บ้านเพ็ญ ขนาบรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ (หรือตามสภาพพื้นที่) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
 ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นงาม

แบบเลขที่ -  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๐	ไม้แบบฝาราง (ไม้อัด)	๕๖	แผ่น	๒๐๐	๙,๒๐๐	-	-	๙,๒๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
๑๑	ตะปู	๓๔	กก.	๔๑	๑,๓๙๔	-	-	๑,๓๙๔	พานิชจังหวัด
๑๒	ค่าเครื่องจักรขนย้ายดินขุด	๑๙	เที่ยว	๑๐๐	๑,๙๐๐	-	-	๑,๙๐๐	คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
๑๓	ไม้สนหรือไม้ยูคา	๕๖	ท่อน	๑๕	๘๔๐	-	-	๘๔๐	คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง
<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง</b>					๒๔๓,๔๕๑.๑๒		๓๙,๘๙๗.๘๕	๒๘๓,๓๔๘.๙๗	