

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บ้านแม่ทิงบ้านช่างตม หมู่ที่ ๔ บ้านเพ็รียง ยาว ๒๕๙ เมตร กว้าง ๑ เมตร ลึก ๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นงาม

แบบเลขที่ -

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานดินชุดพร้อมรื้อถอนเดิม	๒๕๙	ลบ.ม.			๗๕	๑๙,๔๒๕	๑๙,๔๒๕	กรมบัญชีกลาง
	<b>งานคอนกรีต</b>								
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๒๑.๗๓	ลบ.ม.	๑,๖๖๐	๒๐๒,๐๗๑.๘	๓๐๖	๓๗,๒๔๙.๓๘	๒๓๙,๓๒๑.๑๘	พาณิชย์จังหวัด
๓	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๑,๖๙๐	กก.	๑๑๖	๑๙๖,๐๔๐	๑๕	๒๕,๓๕๐	๒๒๑,๓๙๐	พาณิชย์จังหวัด
๔	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๒๖	กก.	๔๐	๕,๐๔๐	-	-	๕,๐๔๐	พาณิชย์จังหวัด
๕	ดินปรับรองพื้น	๑,๐๓๖	ลบ.ม.	๒๕๐	๒๕๙,๐๐๐	๒๕	๒๕,๙๐๐	๒๘๔,๙๐๐	พาณิชย์จังหวัด
๖	ทรายรองพื้น	๑๕.๕๔	ลบ.ม.	๔๒๐	๖,๕๒๖.๘	-	-	๖,๕๒๖.๘	พาณิชย์จังหวัด
๗	ไม้แบบ	๑๔๑.๔๔	ลบ.ฟ.	๔๐๐	๕๖,๕๗๖	๘๐	๑๑,๓๑๕.๒	๖๗,๘๙๑.๒	พาณิชย์จังหวัด
๘	ตะปู	๔๐	กก.	๔๐	๑,๖๐๐	-	-	๑,๖๐๐	พาณิชย์จังหวัด
	<b>งานปลาราง</b>								
๙	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๓๘.๘๕	ลบ.ม.	๑,๖๖๐	๖๔,๔๙๑	๓๐๖	๑๑,๘๘๘.๑	๗๖,๓๗๙.๑	พาณิชย์จังหวัด

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตั้งแต่บ้านแม่ทิงบ้านช้างตม หมู่ที่ ๔ บ้านเพ็รียง ยาว ๒๕๙ เมตร กว้าง ๑ เมตร ลึก ๒ เมตร พร้อมโยธาโครงการ ๑ บ้ายรายละเอียดตามแบบที่ อบต.กัทหนด  
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
 ประมาณการโดย นายวินัย กุ๋นาม

แบบเลขที่ -  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑๐	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๗๙๔	เส้น	๑๑๖	๘๖,๑๐๔	๑๕	๑๑,๙๑๐	๑๐๔,๐๑๔	พานิชย์จังหวัด
๑๑	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๑๗	กก.	๔๐	๔,๖๘๐	-	-	๔,๖๘๐	พานิชย์จังหวัด
๑๒	ไม้แบบฟาราง	๗๓.๖	ลบ.ม.	๔๐๐	๒๙,๔๔๐	๘๐	๕,๙๘๘	๓๕,๓๒๘	พานิชย์จังหวัด
๑๓	ตะปู	๖๔.๗๕	กก.	๔๐	๒,๕๙๐	-	-	๒,๕๙๐	พานิชย์จังหวัด
๑๔	ท่อ PVC Ø ๑ ๑/๒"	๖๗.๓๔	เส้น	๗๒	๔,๘๔๘.๔๘	-	-	๔,๘๘๘.๔๘	พานิชย์จังหวัด
-	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๙๒๕,๐๐๘.๐๘		๑๔๘,๙๒๕.๖๘	๑,๐๗๓,๙๓๓.๗๖	