

รายการประมาณราคาตัวก่อสร้าง โครงสร้างก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ ถนนข้างรางทั้ง ๒ ข้างราง กว้างข้างละ ๒.๖๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร รวมทั้งท่อคอนกรีตใ้มน้อยกว่า ๘๕๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
ประมาณการโดย นายวินัย ภู่นาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๑	ทรายหยาบรองพื้น	๔๒.๖	ลบ.ม.	๔๒๐	๑๗,๘๙๒	-	-	๑๗,๘๙๒	พาณิชย์จังหวัด
๒	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๒๗.๘๕	ลบ.ม.	๑,๖๖๐	๒๑๒,๓๘๗	๓๐๖	๓๘๙,๑๕๒.๗	๒๕๑,๕๔๙.๗	พาณิชย์จังหวัด
๓	เหล็ก RB Ø ๑๒ มม. (เส้นกลม)	๑๖	กก.	๒๘๐	๔,๔๘๐	๓๐	๔๘๐	๔,๙๖๐	พาณิชย์จังหวัด
๔	กวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๒	กก.	๔๐	๘๐	-	-	๘๐	พาณิชย์จังหวัด
๕	เหล็กตะแกรง Wire Mesh Dia ๔ มม. @ ๐.๒๐ เมตร	๘๕๓	ตร.ม.	๒๕	๒๑,๓๒๕	-	-	๒๑,๓๒๕	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖	เหล็ก DB Ø ๑๒ มม. (เปื้อย้อย)	๙.๖๖	ลบ.ฟ	๑๖๖	๑,๖๐๓.๕๖	๓๐	๒๘๘.๘	๑,๘๙๒.๓๖	พาณิชย์จังหวัด
๗	หยอดร่องรอยต่อคอนกรีต	๑๐	ลิตร	๑๕	๑๕๐	-	-	๑๕๐	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ ถนนข้างรางทั้ง ๒ ข้างราง กว้างข้างละ ๒.๖๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร รวมทั้งเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ ๖ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณการโดย นายวินัย กู้นาม

แบบเลขที่ -

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งาน รางระบายน้ำ								
๑	ปริมาณดินขุด	๑๐๖.๘๘	ลบ.ม.	-	-	๖๐	๖,๔๑๒.๘	๖,๔๑๒.๘	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๒	ทรายหยาบรองพื้น	๖.๖๘	ลบ.ม.	๔๒๐	๒,๘๐๕.๖	-	-	๒,๘๐๕.๖	พาณิชย์จังหวัด
๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ชม.)	๓๖.๗๔	ลบ.ม.	๑,๖๖๐	๖๐,๙๘๘.๔	๓๐๖	๑๑,๒๔๒.๔๔	๗๒,๒๓๐.๘๔	พาณิชย์จังหวัด
๔	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๕๘๔.๕	กก.	๑๑๖	๖๗,๘๐๒	๑๕	๘,๗๖๗.๕	๗๖,๕๖๙.๕	พาณิชย์จังหวัด
๕	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๑๑๓.๕๖	กก.	๔๐	๔,๕๔๒.๔	-	-	๔,๕๔๒.๔	พาณิชย์จังหวัด
๖	ไม้แบบ	๔๔.๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐	๑๗,๖๘๐	๘๐	๓,๕๓๖	๒๑,๒๑๖	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบาย ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ขนาดรางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร พร้อมท่อพักทุกระยะ ๑๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ หรือตามสภาพพื้นที่ ถนนข้างทางทั้ง ๒ ข้างราง กว้างข้างละ ๒.๖๕ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๓ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ ๖ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
ประมาณการโดย นายวินัย ภูณาม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานฝาราง								
๗	คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๘.๓๕	คิว.ม.	๑,๖๖๐	๑๓,๘๖๑	๓๐๖	๒,๕๕๕.๑	๑๖,๔๑๖.๑	พนิชจิ่งหวัด
๘	เหล็ก RB Ø ๙ มม.	๑๗๒.๐๑	เส้น	๑๑๖	๑๙,๔๕๓.๑๖	๑๕	๒,๕๘๐.๑๕	๒๒,๐๓๓.๓๑	พนิชจิ่งหวัด
๙	ลวด	๔๑.๗๕	กก.	๔๐	๑,๖๗๐	-	-	๑,๖๗๐	พนิชจิ่งหวัด
๑๐	ไม้แบบ	๗๖.๘๒	คิว.ฟ.	๔๐๐	๓๐,๗๒๘	๘๐	๖,๑๔๕.๖	๓๖,๘๗๓.๖	พนิชจิ่งหวัด
๑๑	ท่อ PVC Ø ๑๑/๒"	๑๐.๘๕	ฟุต	๗๒	๗๔๑.๒๐	-	-	๗๔๑.๒๐	พนิชจิ่งหวัด
๑๒	ค่ารถตัดคอนกรีตเดิม	๔.๘	ตร.ม.	-	-	๗๐	๓๓๖	๓๓๖	พนิชจิ่งหวัด
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง					๔๗๘,๗๓๙.๓๒		๘๑,๔๙๘.๐๙	๕๖๐,๒๓๗.๔๑	